

# IN056C – Separador SPHERE

# Obrigatória leitura a quando da receção do equipamento

# I- Recepção e armazenagem :

- Através de exame visual, confirme que o corpo do equipamento não apresenta nenhum dano.

Se verificar algum dano, avaliar junto do transportador o que possa ter ocorrido.

- Colocar o equipamento ao abrigo de choques. E protegido da água da chuva.

#### II- Manutenção:

#### Antes de cada manutenção, bombar a água residual de cada um dos compartimentos.

As cubas em polietileno são sensiveis aos impactos dos garfos dos empilhadores. Não empurrar o equipamento aplicando os garfos contra a cuba. A base dos equipamentos tem formas especificas para a passagem dos garfos.

As movimentações dos equipamentos deverão ser feitas com auxilio de equipamentos de elevação (grua).

Para os equipamentos equipados com cintas de elevação,

Utilizar simultaneamente todas as cintas a quando da elevação do equipamento.

Uma vez suspenso o equipamento deverá ser guiado com auxilio de cordas.

#### **III- Precauções fundamentais:**

- Colocar sempre o equipamento sobre um leito de areia ou gravilha (Æ<15 mm)
- -Nunca utilizar equipamentos de compactação automática para estabilizar o enchimento do equipamento. Utilizar gravilha autocompactante.
- Nunca apoiar elementos de betão directamente sobre o equipamento, efetuar uma laje de assentamento adaptada e " flutuante" (Nenhuma transferencia de carga pode ocorrer entre o betão e o equipamento"
- A temperatura dentro do equipamento nunca deverá ultrapassar os 30°C.
- No caso de exposição a cargas dinâmicas (por exemplo: passagem de viaturas), a instalação da laje de betão de proteção é obrigatória para qualquer profundidade. Esta laje deverá ser flutuante e apoiar sobre os bordos da escavação.


O dimensionamento estruturas desta laje deverá ser efetuado por um gabinete de projetistas de Engenharia Civil.


- A presença de carga dinâmicas específicas poderá por vezes obrigar à instalação de uma blidagem periférica em complemento da laje de proteção. ( consulto o seu Gabinete de Projectos de Eng<sup>a</sup> Civil)
- No caso de instalação na rodovia, a tampa de plástico deverá ser retirada e substituída por uma tampo adaptado.
- Atenção à presença de nível freático, terrenos hidromorfos ou camadas de solo impermeável ( rochosos ou argilosos) que podem reter as águas superficiais. O risco de inundação da escavação torna as etapas 5 e/ou 11 indispensáveis. Consulte os etudos que existam do solo para avaliar o risco da presença de água em contacto com o equipamento.
- O equipamento suporta as cargas estáticas ( pressões hidroestática) associada aos seguintes casos limite :

| Gama<br>TechneauEsfera | Risco de nível freático em contacto com o equipamento (cf \$ Precauções fundamentais abaixo) |                                    | Ausencia de risco de nível freático em contacto<br>com o equipamento |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                        | Fe ( profundidade Maxima du nível da<br>água /TN)                                            | N (nível máximo do nível freático) | Fe ( profundidade Maxima du nível da água /TN)                       |
| modelo standar         | d 1 m                                                                                        | N ≤ Fe equipamento                 | 1,5m                                                                 |
| modelo reforçado       | 1,5 m                                                                                        | N ≤ Terreno Natural                | 3 m                                                                  |

- Além das profundidades ecima a laje de proteção é obrigatória (cf11)

O equipamento não deverá ficar sujeito a pressões residuais que excedam as associadas aos casos limite em baixo.





### IV- Procedimento de Instalação do equipamento enterrado:

- 1- Estabilizar o funda da escavação e assegura-se que está nivelada.
- 2- Fazer uma cama de areia ou de gravilha (Æ < 15 mm) com 100mm de espessura sobre o fundo da escavação estabilizado.
- 3- Colocar o equipamento depois de ter retirado as eventuais proteções, garantir que está nivelado.
- 4— Colocar 200 litros de água limpa no equipamento para o estabilizar, antes de iniciar o aterro à volta da cuba com areia ou gravilha ((Æ < 15 mm) em camadas de 300 mm de espessura máxima.
  - Encher simultaneamente o equipamento com água limpa para equilibrar o nível de água e o aterro.
  - Assegurar a estabilidade do aterro entre cada camada.
  - cuidar os espaços fechados
  - aterrar desta forma todas as partes inferior esféricas.
- 5- Caso seja necessário ancorar o equipamento (cf. § « Resistência Mecânica»), coloque um betão de limpeza à volta e a meia altura da cuba.
  - A massa de betão deverá ser cálculada para compressar a flutuabilidade quando o equipamento estiver vazio.
- 6— Ligar a entrada, a saída e a eventual ventilação do equipamento ( obrigatório para equipamentos com coluna de despejo). *Uniões previstas para tubos em PVC*

Nota relativa aos Separadores de gorduras e féculas: Estes equipamentos são suscetíveis de produzirem maus odores. É indispensável ventilar a tubagem a montante e a jusante, de acordo com a EN1825-2

- 7– Ligar os alarmes, utilizar as furações para passar os cabos.
- 8- Se necessário, levantar o flutuador da boia de corte de fluxo quando o nível final da água seja atingido e estabilizado.
- 9- Aterrar com gravilha (Æ < 15 mm) até tapar as canalisações.
- 10- assegure-se que o aterro está estável.
- 11 Se necessário (cf. § « precauções fundamentais ») : Fazer uma laje de proteção.

A laje de proteção pode igualmente servir como lastro. (Etapa º 5 torna-se facultativa se existir uma lage de proteção) 12—Colocar eventuais acrescentos e ajustá-los ao nível do terreno.

No caso de acrescentos em betão, fazer uma laje de assentamento « flutuante » (cf. § « precauções fundamentais ») e retirar a proteção plástica

13– Acima das canalizações, aterre com gravilha ou com terreno natural.

### V- Procedimentos de instalação e de elevação:

Nota: As etapas 2 e 5 são facultativas para as referências seguintes :

YH0501E; YH1001E; YH2003E; YH0503E; YH1003E; YH1502E; YG0500E; YG1501E; YG3000E; YG3500E; YG0501E; YG1001E; YG2000E; YG2500E; YG3002E; YG3502E; YG0502E; YG1002E; YG1503E; YD0340E et YD0660E; as referencias YH\*\*\*\*RE et YG\*\*\*\*RE (Cubas pretas reforçadas)

- 1- Garantir a estabilidade e nivel do solo. Caso exista um defeito, fazer laje de betão.
- 2– Fazer um recinto murado e drenado com as dimensões.

respeitando a descrição do esquema.

Conservar um espaço livre de 200mm minimo entre a cuba e o muro.

- 3– Fazer uma cama de areia ou gravilha (Æ < 15 mm ) com 100mm de espessura.
- 4– Colocar o equipamento ( após retirar eventuais proteções) e verificarque está nivelado.
- 5– Aterrar a parte de baixo do equipamento com gravilha (Æ < 15 mm ) com camadas de 300mm de espessura máxima.
- Encher simultaneamente o equipamento com água limpa para equilibrar o nível de água e o aterro.
- Equalizar e estabilizar o atero regando-o entre cada camada.
  - Cuidar os espaços fechados
- Proceder deste modo até uma latura de 50% do nível de água dentro do equipamento.
  - 6– Ligar a entrada, a saída e a eventual ventilação do equipamento. ( obrigatório para equipamentos com coluna de despejo). *Uniões previstas para tubos em PVC*.
- 7– Ligar os alarmes.
- 8– Completar o enchimento do equipamento.
- 9- No caso de um separador de hidrocarbonetos, levantar, se necessário o flutuador da boia de corte de fluxo quando o nível final da água seja atingido e estabilizado.

É aconselhável a instalação de um alarme de trop lein a fim de assinalar a obturação do equipamento, antes de transbordar.

